



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
Secretaria Municipal de Saúde



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO  
**Local:** BAIRRO CENTRO - SANTA BÁRBARA DO PARÁ  
**Referen:** SINAPI-Abr/13  
**BDI:** 27,00%


| ITEM      | CÓD       | SERVIÇOS   | UND            | QTD      | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|-----------|-----------|--|----------------|----------|----------------|------------------|
| <b>01</b> |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |          |                |                  |
| 01.01     | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada  | m <sup>2</sup> | 6,00     | 372,11         | 2.232,66         |
| 01.02     | 74077/002 | Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 10x  | m <sup>2</sup> | 452,53   | 2,63           | 1.190,15         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |          |                | <b>3.422,81</b>  |
| <b>02</b> |           | <b>FUNDAÇÕES</b>   |                |          |                |                  |
| 02.01     | 73481     | Escavação manual de vala em terra compacta, prof. H=0<1m   | m <sup>3</sup> | 37,87    | 21,65          | 819,89           |
| 02.02     | 73361     | Concreto ciclópico 10MPa c/ 30% pedra de mão, incl. lançamento   | m <sup>3</sup> | 37,87    | 390,72         | 14.796,57        |
| 02.03     | 74076/001 | Forma de tábua p/ concreto em fundação com reaproveitamento 3x   | m <sup>2</sup> | 154,80   | 29,30          | 4.535,64         |
| 02.04     | 73983     | Concreto armado FCK=15MPa preparo na obra com betoneira  | m <sup>3</sup> | 9,29     | 456,06         | 4.236,80         |
| 02.05     | 73904/001 | Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm com material de empréstimo  | m <sup>3</sup> | 90,71    | 69,52          | 6.306,16         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |          |                | <b>30.695,05</b> |
| <b>03</b> |           | <b>ESTRUTURA</b>   |                |          |                |                  |
| 03.01     | 84215     | Forma p/ estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em madeira compens. resinada de 110x220cm E=12mm, 03 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | m <sup>2</sup> | 95,04    | 32,65          | 3.103,06         |
| 03.02     | 73990/001 | Armação de aço CA-50 p/ 1,00m <sup>3</sup> de concreto   | m <sup>3</sup> | 24,61    | 509,32         | 12.534,37        |
| 03.03     | 73972/002 | Concreto FCK=20MPa vibrado em betoneira sem lançamento   | m <sup>3</sup> | 24,61    | 489,04         | 12.035,27        |
| 03.04     | 68058     | Rufo em concreto armado, L= 40cm e E= 7cm  | m              | 30,00    | 55,37          | 1.661,10         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |          |                | <b>29.333,80</b> |
| <b>04</b> |           | <b>PAREDES</b>   |                |          |                |                  |
| 04.01     | 73935/001 | Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), E=1cm                                    | m <sup>2</sup> | 749,35   | 38,65          | 28.962,38        |
| 04.02     | 9875      | Cobogo cerâmico 20x20x9cm assentado c/ argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)  | m <sup>2</sup> | 11,52    | 81,88          | 943,26           |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |          |                | <b>29.905,64</b> |
| <b>05</b> |           | <b>COBERTURA</b>   |                |          |                |                  |
| 05.01     | 73931/003 | Estrutura p/ telha cerâmica em madeira aparelhada apoiada em parede  | m <sup>2</sup> | 417,19   | 66,00          | 27.534,54        |
| 05.02     | 73938/002 | Cobertura em telha cerâmica tipo Plan  | m <sup>2</sup> | 417,19   | 40,03          | 16.700,12        |
| 05.03     | 6058      | Cumecira com telha cerâmica emboçada com argamassa no traço 1:8 (cimento e areia)  | m              | 64,03    | 14,83          | 949,56           |
| 05.04     | 73938/006 | Cordão de arremate em beirais com telha cerâmica emboçada no traço 1:8 (cimento e areia)   | m              | 204,79   | 13,37          | 2.738,04         |
| 05.05     | 84047     | Cobertura em policarbonato   | m <sup>2</sup> | 19,50    | 279,40         | 5.448,30         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |          |                | <b>53.370,56</b> |
| <b>06</b> |           | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>   |                |          |                |                  |
| 06.01     | 73927/001 | Emboço com argamassa no traço 1:7 (cimento, areia e kimical), E=1,5cm, preparo manual  | m <sup>2</sup> | 1.498,70 | 18,30          | 27.426,21        |
| 06.02     | 74001/001 | Reboco com argamassa pré-fabricada c/ E=5mm  | m <sup>2</sup> | 1.281,87 | 13,80          | 17.689,81        |



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Secretaria Municipal de Saúde



|           |           |  |                |        |          |                  |
|-----------|-----------|--|----------------|--------|----------|------------------|
| 06.03     | 73928/005 | Textura em argamassa 1:3 (cimento e areia média) E=5mm incl. aditivo impermeabilizante, preparo mecânico                 | m <sup>2</sup> | 76,85  | 5,51     | 423,44           |
| 06.04     | 73925/002 | Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, fixado com argamassa colante, com rejunte em cimento branco                               | m <sup>2</sup> | 139,98 | 31,12    | 4.356,18         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>49.895,64</b> |
| <b>07</b> |           | <b>ESQUADRIAS</b>  |                |        |          |                  |
| 07.01     | 73910/010 | Porta de madeira compensada lisa 90x210cm para pintura, incluso aduela de 2ª, alisar de 2ª e dobradiça com anel          | un.            | 3,00   | 332,26   | 996,78           |
| 07.02     | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa 80x210cm para pintura, incluso aduela de 2ª, alisar de 2ª e dobradiça com anel          | un.            | 23,00  | 307,09   | 7.063,07         |
| 07.03     | 74071/002 | Porta de correr em alumínio tipo veneziana com guarnição, 2F   | m <sup>2</sup> | 6,10   | 533,10   | 3.251,91         |
| 07.04     | 73933/004 | Porta de ferro de abrir em barra chata com requadro e guarnição  | m <sup>2</sup> | 2,64   | 300,99   | 794,61           |
| 07.05     | 74238/002 | Portão em tela de arame galvanizado, nº 12, malha 2" e molduras em tubos de aço com duas folhas de abrir incl. ferragens | m <sup>2</sup> | 5,28   | 707,29   | 3.734,49         |
| 07.06     | 73838/001 | Porta de vidro temperado 90x210cm E=10mm incl. acessórios  | un.            | 6,00   | 1.890,51 | 11.343,06        |
| 07.07     | 72120     | Vidro temperado incolor E=10mm, fornecimento e instalação  | m <sup>2</sup> | 16,76  | 285,32   | 4.781,96         |
| 07.08     | 84886     | Mola hidráulica de piso p/ porta de vidro temperado  | un.            | 6,00   | 1.036,46 | 6.218,76         |
| 07.09     | 73984/002 | Janela de correr em ferro tipo veneziana linha popular, 2F   | m <sup>2</sup> | 21,60  | 640,79   | 13.841,06        |
| 07.10     | 73961/001 | Janela maxim-ar em chapa dobrada   | m <sup>2</sup> | 6,00   | 380,03   | 2.280,18         |
| 07.11     | 74068/002 | Fechadura para porta externa, de embutir completa, padrão de acabamento popular  | un.            | 21,00  | 67,87    | 1.425,27         |
| 07.12     | 74069/001 | Fechadura para porta de banheiro, de embutir completa, padrão de acabamento popular                                      | un.            | 7,00   | 58,29    | 408,03           |
| 07.13     | 74047/003 | Dobradiça em latão cromado 3"x3" com anéis   | un.            | 84,00  | 19,63    | 1.648,92         |
| 07.14     | 72117     | Vidro liso comum transparente de E=4 mm  | m <sup>2</sup> | 22,00  | 94,60    | 2.081,20         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>59.869,31</b> |
| <b>08</b> |           | <b>FORRO</b>   |                |        |          |                  |
| 08.01     | 84091     | Barrotamento em madeira p/ forro c/ espaçamento de 50cm  | m <sup>2</sup> | 396,15 | 29,92    | 11.852,81        |
| 08.02     | 84090     | Forro PVC L=10cm, E=8mm, C=6m, liso (inclusive colocação, exceto estrutura de suporte)                                   | m <sup>2</sup> | 396,15 | 32,89    | 13.029,37        |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>24.882,18</b> |
| <b>09</b> |           | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |                |        |          |                  |
| 09.01     | 73675     | Piso em concreto c/ acabamento rústico E=7cm   | m <sup>2</sup> | 412,30 | 59,30    | 24.449,39        |
| 09.02     | 6051      | Regularização de piso/base em argamassa traço 1:8 (cimento e areia) E=25mm, preparo mecânico                             | m <sup>2</sup> | 412,30 | 14,61    | 6.023,70         |
| 09.03     | 73829/001 | Piso cerâmico padrão médio PEI-5 c/ rejunte  | m <sup>2</sup> | 412,30 | 48,95    | 20.182,09        |
| 09.04     | 73892/001 | Calçada em concreto (cimento, areia e seixo) preparo mecânico E=7cm c/ junta de madeira                                  | m <sup>2</sup> | 75,41  | 37,00    | 2.790,17         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>53.445,35</b> |
| <b>10</b> |           | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |                |        |          |                  |
| 10.01     | 74106/001 | Imperm. de estrutura enterrada c/ tinta asfáltica 02 demãos  | m <sup>2</sup> | 176,52 | 6,24     | 1.101,48         |
| 10.02     | 83731     | Imperm. de superfície de laje c/ argamassa cimento e areia (traço 1:3) c/ aditivo impermeabilizante E=3cm                | m <sup>2</sup> | 24,90  | 33,72    | 839,63           |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>1.941,11</b>  |
| <b>11</b> |           | <b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>  |                |        |          |                  |
| 11.01     | 84206     | Rodapé cerâmico padrão médio PEI-4 H=8cm c/ rejunte  | m              | 249,48 | 9,37     | 2.337,63         |
| 11.02     | 74111/001 | Soleira de mármore branco L=5cm E=3cm  | m              | 19,60  | 66,70    | 1.307,32         |
| 11.03     | 84088     | Peitoril de mármore branco L=15cm  | m              | 33,60  | 101,77   | 3.419,47         |
|           |           | <b>Total do Item</b>   |                |        |          | <b>7.064,42</b>  |



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Secretaria Municipal de Saúde



| 12                   |           |   |                |          |        |                  |
|----------------------|-----------|---|----------------|----------|--------|------------------|
| 12.01                | 73954/002 | Pintura latex acrílica, 02 demãos   | m <sup>2</sup> | 1.381,76 | 7,12   | 9.838,13         |
| 12.02                | 6067      | Pintura esmalte brilhante 02 demãos, sobre superfície metálica, incl. Proteção c/ zarcão c/ 01 demão                          | m <sup>2</sup> | 83,24    | 22,94  | 1.909,53         |
| 12.03                | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para madeira, 02 demãos, sobre fundo nivelador branco   | m <sup>2</sup> | 88,62    | 14,53  | 1.287,65         |
| 12.04                | 84657     | Fundo sintético nivelador branco  | m <sup>2</sup> | 88,62    | 5,52   | 489,18           |
| 12.05                | 74245/001 | Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos  | m <sup>2</sup> | 75,41    | 7,48   | 564,07           |
| 12.06                | 84669     | Pintura acrílica em telhas cerâmicas 02 demãos  | m <sup>2</sup> | 417,19   | 8,31   | 3.466,85         |
| 12.07                | 74134/002 | Emassamento c/ massa acrílica, 02 demãos  | m <sup>2</sup> | 1.381,76 | 11,07  | 15.296,08        |
| <b>Total do Item</b> |           |   |                |          |        | <b>32.851,49</b> |
| 13                   |           |   |                |          |        |                  |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA  |           |   |                |          |        |                  |
| 13.01                | 83372     | Caixa de medição - fornecimento e instalação  | un.            | 1,00     | 669,10 | 669,10           |
| 13.02                | 74131/004 | Quadro distribuição de embutir, metálico, p/ 18 disj. mono termomagnéticos c/ barram. Trif. e neutro - fornecim. e instalação | un.            | 1,00     | 372,73 | 372,73           |
| 13.03                | 74130/003 | Disjuntor bipolar termomagnético padrão nema (americano) de 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação                          | un.            | 3,00     | 62,64  | 187,92           |
| 13.04                | 74130/001 | Disjuntor mono termomagnético padrão nema (americano) de 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação                             | un.            | 8,00     | 10,71  | 85,68            |
| 13.05                | 73860/012 | Cabo de cobre isolado de 16mm <sup>2</sup> 450-750V, resistente a chama, fornecimento e instalação                            | m              | 60,00    | 10,63  | 637,80           |
| 13.06                | 73860/011 | Cabo de cobre isolado de 10mm <sup>2</sup> 450-750V, resistente a chama, fornecimento e instalação                            | m              | 260,00   | 9,22   | 2.397,20         |
| 13.07                | 73860/009 | Cabo de cobre isolado de 4mm <sup>2</sup> 450-750V, resistente a chama, fornecimento e instalação                             | m              | 120,00   | 4,13   | 495,60           |
| 13.08                | 73860/008 | Cabo de cobre isolado de 2,5mm <sup>2</sup> 450-750V, resistente a chama, fornecimento e instalação                           | m              | 500,00   | 2,71   | 1.355,00         |
| 13.09                | 72249     | Cabo de cobre nu de 6mm <sup>2</sup>  | m              | 20,00    | 5,46   | 109,20           |
| 13.10                | 68069     | Haste copperweld Ø 5/8" x 3m com conector   | un.            | 3,00     | 39,08  | 117,24           |
| 13.11                | 74094/001 | Luminária tipo prato para 01 lâmpada fluorescente compacta  | un.            | 60,00    | 23,85  | 1.431,00         |
| 13.12                | s/ código | Lâmpada fluorescente compacta 24W   | un.            | 60,00    | 25,45  | 1.527,00         |
| 13.13                | 74041/002 | Luminária c/ proteção contra água, poeira ou impactos   | un.            | 7,00     | 45,53  | 318,71           |
| 13.14                | 72331     | Interruptor simples de embutir 10A-250V, 01 tecla s/ placa, fornecimento e instalação   | un.            | 21,00    | 8,34   | 175,14           |
| 13.15                | 72335     | Espelho plástico 4"x2", fornecimento e instalação   | un.            | 21,00    | 2,78   | 58,38            |
| 13.16                | 72332     | Interruptor simples de embutir 10A-250V, 02 teclas c/ placa, fornecimento e instalação  | un.            | 4,00     | 16,59  | 66,36            |
| 13.17                | 83467     | Interruptor simples de embutir 10A-250V, 03 teclas c/ placa, fornecimento e instalação  | un.            | 2,00     | 25,06  | 50,12            |
| 13.18                | 83466     | Conjugado de 01 interruptor simples c/ 01 tomada c/ placa, fornecimento e instalação  | un.            | 8,00     | 18,99  | 151,92           |
| 13.19                | 83540     | Tomada de embutir 2P+T 10A-250V c/ placa, fornec. e instalação  | un.            | 60,00    | 10,45  | 627,00           |
| 13.20                | 83555     | Tomada dupla de embutir 2P+T 10A-250V c/ placa, fornec. e instal.   | un.            | 20,00    | 18,44  | 368,80           |
| 13.21                | 83566     | Tomada de embutir 2P+T 20A-250V c/ placa, fornec. e instalação  | un.            | 5,00     | 18,96  | 94,80            |
| 13.22                | 55866     | Eletroduto PVC rígido Ø 2" incl. conexões, fornecimento e instalação  | m              | 18,00    | 19,82  | 356,76           |
| 13.23                | 74252/001 | Eletroduto PVC rígido Ø 1" incl. conexões, fornecimento e instalação  | m              | 18,00    | 10,60  | 190,80           |
| 13.24                | 73613     | Eletroduto PVC rígido Ø 3/4" incl. conexões, fornec. e instalação   | m              | 114,00   | 9,09   | 1.036,26         |
| 13.25                | 83387     | Caixa de passagem PVC 4"x2" - fornecimento e instalação   | un.            | 120,00   | 5,36   | 643,20           |
| 13.26                | 83388     | Caixa octogonal PVC 3" - fornecimento e instalação  | un.            | 7,00     | 9,27   | 64,89            |



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Secretaria Municipal de Saúde



|           |           |   |                      |        |          |                  |
|-----------|-----------|---|----------------------|--------|----------|------------------|
| 13.27     | 83438     | Caixa octogonal metálica 4"x4" fundo móvel - fornec. e instalação   | un.                  | 3,00   | 5,87     | 17,61            |
|           |           |   | <b>Total do Item</b> |        |          | <b>13.606,22</b> |
| <b>14</b> |           | <b>INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA</b>   |                      |        |          |                  |
| 14.01     | 75030/004 | Tubo PVCH Ø 50mm incl. conexões - fornecimento e instalação   | m                    | 60,00  | 27,13    | 1.627,80         |
| 14.02     | 75030/001 | Tubo PVCH Ø 25mm incl. conexões - fornecimento e instalação   | m                    | 48,00  | 12,87    | 617,76           |
| 14.03     | 75030/008 | Tubo PVCH Ø 20mm incl. conexões - fornecimento e instalação   | m                    | 60,00  | 10,62    | 637,20           |
| 14.04     | 74181/001 | Registro gaveta Ø 2" bruto de latão - fornecimento e instalação   | un.                  | 6,00   | 96,95    | 581,70           |
| 14.05     | 74176/001 | Registro gaveta Ø 3/4" c/ canopla - fornecimento e instalação   | un.                  | 15,00  | 63,44    | 951,60           |
| 14.06     | 73664     | Registro pressão Ø 1/2" c/ canopla - fornecimento e instalação  | un.                  | 3,00   | 59,98    | 179,94           |
| 14.07     | 74058/002 | Torneira bóia vazão total Ø 3/4" c/ balão PVC - fornec. e instalação  | un.                  | 2,00   | 55,08    | 110,16           |
| 14.08     | 73735/001 | Caixa d'água de polietileno Cap=2000L c/ acessórios   | un.                  | 2,00   | 1.263,19 | 2.526,38         |
| 14.09     | 74165/001 | Tubo PVC Ø 40mm incl. conexões - fornecimento e instalação  | m                    | 30,00  | 18,69    | 560,70           |
| 14.10     | 74165/002 | Tubo PVC Ø 50mm incl. conexões - fornecimento e instalação  | m                    | 36,00  | 26,00    | 936,00           |
| 14.11     | 74165/003 | Tubo PVC Ø 75mm incl. conexões - fornecimento e instalação  | m                    | 36,00  | 35,23    | 1.268,28         |
| 14.12     | 74165/004 | Tubo PVC Ø 100mm incl. conexões - fornecimento e instalação   | m                    | 30,00  | 37,96    | 1.138,80         |
| 14.13     | 74168/001 | Tubo PVC Ø 150mm c/ anel borracha - fornecimento e instalação   | m                    | 114,00 | 79,63    | 9.077,82         |
| 14.14     | 83707     | Tubo PVC ponta/bolsa c/ virola Ø 200mm junta c/ anel  | m                    | 42,00  | 80,67    | 3.388,14         |
| 14.15     | 72291     | Caixa sifonada PVC 150x185x75mm - fornecimento e instalação   | un.                  | 10,00  | 44,93    | 449,30           |
| 14.16     | 40777     | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm - fornecimento e instalação   | un.                  | 5,00   | 33,72    | 168,60           |
| 14.17     | 74104/001 | Caixa de Inspeção 60x60x60cm em alvenaria, revestida c/ barra lisa E=2cm, traço 1:4 (cimento e areia) c/ tampa e fundo em concreto 15MPa, escavação e confecção | un.                  | 12,00  | 162,57   | 1.950,84         |
| 14.18     | 74051/001 | Caixa de gordura dupla em concreto premoldado Ø 60mm c/ tampa - fornecimento e instalação   | un.                  | 12,00  | 163,16   | 1.957,92         |
| 14.19     | 74197/001 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico, com dimensões externas 190x110x140cm, C=1500L, reboco liso e tampa em concreto armado de E=8cm                   | un.                  | 1,00   | 1.256,55 | 1.256,55         |
| 14.20     | 74198/001 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico, c/ dimensões ext. 120x500cm, com tampa em concreto armado E=10cm   | un.                  | 1,00   | 1.693,14 | 1.693,14         |
|           |           |   | <b>Total do Item</b> |        |          | <b>31.078,63</b> |
| <b>15</b> |           | <b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>  |                      |        |          |                  |
| 15.01     | 86909     | Torneira cromada tubo móvel de mesa de Ø 1/2"-3/4", p/ lavatório padrão alto - fornecimento e instalação  | un.                  | 12,00  | 218,62   | 2.623,44         |
| 15.02     | 86910     | Torneira cromada tubo móvel de parede de Ø 1/2"-3/4", p/ pia padrão alto - fornecimento e instalação  | un.                  | 9,00   | 127,95   | 1.151,55         |
| 15.03     | 86883     | Sifão tipo flexível em PVC Ø 3/4"x1.1/2" - fornecimento e instalação  | un.                  | 21,00  | 18,58    | 390,18           |
| 15.04     | 86885     | Engate flexível de PVC Ø 1/2"x40cm - fornecimento e instalação  | un.                  | 21,00  | 8,50     | 178,50           |
| 15.05     | 86904     | Lavatório de louça branco 29,5x39cm, suspenso, padrão popular, válvula e sifão PVC de Ø 1", fornecimento e instalação   | un.                  | 9,00   | 57,80    | 520,20           |
| 15.06     | s/ código | Lavatório de louça branco, suspenso, para banheiro PNE, fornecimento e instalação   | un.                  | 3,00   | 335,69   | 1.007,07         |
| 15.07     | 86888     | Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada em louça branca padrão médio - fornecimento e instalação  | un.                  | 4,00   | 298,81   | 1.195,24         |
| 15.08     | s/ código | Vaso sanitário PNE c/ caixa acoplada, assento, acessórios completo, fornecimento e instalação   | un.                  | 3,00   | 507,87   | 1.523,61         |
| 15.09     | s/ código | Caixa de embutir para vaso PNE, fornecimento e instalação   | un.                  | 3,00   | 228,47   | 685,41           |
| 15.10     | s/ código | Assento sanitário PNE, fornecimento e instalação  | un.                  | 3,00   | 228,47   | 685,41           |
| 15.11     | 74230/001 | Assento sanitário plástico - fornecimento e instalação  | un.                  | 4,00   | 21,29    | 85,16            |



Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Secretaria Municipal de Saúde



|  |           |   |                |        |          |                   |
|--|-----------|---|----------------|--------|----------|-------------------|
| 15.12  | s/ código | Barras de apoio PNE, fornecimento e instalação  | un.            | 3,00   | 127,00   | 381,00            |
| 15.13  | s/ código | kit de acessórios PVC para banheiro   | un.            | 7,00   | 125,73   | 880,11            |
| 15.14  | 86894     | Bancada de mármore preto 120x60cm com cuba integrada - fornecimento e instalação  | un.            | 7,00   | 137,17   | 960,19            |
| 15.15  | 86920     | Tanque de louça branca 22L, incl. Sifão flexível e válvula PVC, torneira metal cromado - fornecimento e instalação  | un.            | 1,00   | 274,66   | 274,66            |
| 15.16  | 86891     | Balcão de granito preto 200x60cm - fornecimento e instalação  | un.            | 1,00   | 495,16   | 495,16            |
| 15.17  | 86945     | Bancada de granito preto 200x60cm, incluso cuba inox média, válvula tipo americana, sifão tipo garrafa e engate flexível 40cm em metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação | un.            | 1,00   | 1.358,48 | 1.358,48          |
|  |           | <b>Total do Item</b>  |                |        |          | <b>14.395,37</b>  |
| <b>16</b>  |           | <b>DIVERSOS</b>   |                |        |          |                   |
| 16.01  | 84122     | Placa de inauguração em alumínio 40x60cm - fornec. e colocação  | un.            | 1,00   | 588,20   | 588,20            |
| 16.02  | 84121     | Placa identificação em acrílico 25x8cm borda polida - fornec. e inst.   | un.            | 29,00  | 76,64    | 2.222,56          |
| 16.03  | s/ código | Placa de serviços em lona adesivada - fornecimento e colocação  | m <sup>2</sup> | 4,80   | 152,81   | 733,49            |
| 16.04  | 84124     | Letra em metal H=20cm - fornecimento e colocação  | un.            | 70,00  | 86,55    | 6.058,50          |
| 16.05  | s/ código | Tótem em alv. e concreto 100x200x12cm c/ lona adesiva nos 2 lados   | un.            | 1,00   | 1.104,86 | 1.104,86          |
|  |           | <b>Total do Item</b>  |                |        |          | <b>10.707,61</b>  |
| <b>17</b>  |           | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  |                |        |          |                   |
| 17.01  | 9537      | Limpeza final da obra   | m <sup>2</sup> | 452,53 | 1,37     | 619,97            |
|  |           | <b>Total do Item</b>  |                |        |          | <b>619,97</b>     |
| <b>TOTAL DA OBRA R\$</b>   |           |   |                |        |          | <b>447.085,15</b> |
| (Quatrocentos e quarenta e sete mil oitenta e cinco reais e quinze centavos) |           |   |                |        |          |                   |