



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS



MEMO Nº. 065/2011 – SEMOB

Santa Bárbara do Pará, 27 de outubro de 2011.

Da: Secretaria Municipal de Obras
Ao: Prefeito Municipal

AUTORIZO

Á CPL para providenciar abertura de
procedimento licitatório.

Em: 28/10/11


Excelentíssimo Senhor Prefeito,

É do conhecimento de V.Exa. necessidade de realizamos a construção de obras de Urbanização em área de domínio municipal da Rodovia Augusto Meira Filho no município de Santa Bárbara do Pará.

Diante do exposto solicitamos de Vossa Excelência que autorize a Comissão Permanente de Licitação a promover processo licitatório para a contratação de empresa de Engenharia visando à execução dos serviços acima explanados, com os quantitativos especificados no termo de referencia em anexo.

No aguardo de sua manifestação a respeito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


LARRIR NELSON CARDOSO SANTOS
Secretário Municipal de Obras



Projeto: RODOVIA AUGUSTO MEIRA FILHO, KM 15
 Obra: URBANIZAÇÃO
 Local: PAU D'ARCO

ITEM	CÓD	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PÇ. UNIT.	PÇ. TOTAL
01		SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	SINAPI-73904/001	Aterro com material de fora da obra	m³	418,95	50,01	20.951,69
01.02	SINAPI-74209/001	Placa obra em chapa de aço galvanizada	m²	12,00	409,58	4.914,96
01.03	SINAPI-73992/001	Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m sem reaproveitamento	m²	5.321,27	5,98	31.821,19
01.04	SINAPI-74210/001	Barracão p/ depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento de 4mm, inc. piso argamassado no traço 1:6	m²	18,00	235,60	4.240,80
		Total do Item				61.928,64
02		PAVIMENTAÇÃO				
02.01	SINAPI-74237/001	Meio-fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30x8cm; meio-fio 15x10cm x h=23cm) incluindo escavação e acerto faixa 45cm	ml	2.060,00	28,63	58.977,80
02.02	SINAPI-73675	Rampa em concreto para Portadores de Necessidades Especiais 130x100x60cm	un.	16,00	54,07	865,12
02.03	SINAPI-74147/001	Piso em bloco sextavado 30x30cm, e=8cm, assentado sobre colchão de areia	m²	920,32	47,67	43.871,65
02.04	SINAPI-73675	Piso rústico em concreto de e=7cm c/ junta de madeira (inc. alicerce e baldrame)	m²	3.636,55	54,07	196.628,26
02.05	SINAPI-73608	Piso em pedra portuguesa, assentada argamassa seca no traço 1:6 e rejunte em argamassa seca de 1:2 (cimento/areia)	m²	292,80	92,21	26.999,09
02.06	SINAPI-74236	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	471,60	15,24	7.187,18
		Total do Item				334.529,10
03		DIVERSOS				
03.01	SINAPI-s/ cód.	Monumento em concreto com revestimento cerâmico e estrutura metálica	un.	1,00	1.608,70	1.608,70
03.02	SINAPI-74228/001	Banco de concreto aparente L=45cm, E=10cm, sobre 02 apoios de seção 10x30cm do mesmo material	un.	10,00	125,70	1.257,00
03.03	SINAPI-s/ cód.	Abrigo para passageiros com estrutura metálica e cobertura em policarbonato	un.	3,00	5.767,31	17.301,93
03.04	SINAPI-00010848	Placa de inauguração em Duralumínio 40x60cm	un.	1,00	645,67	645,67
03.05	SINAPI-s/ cód.	Conjunto de iluminação c/ 2 pétalas (inc. poste de aço, luminárias, lâmpadas de vapor sódio e cabos)	un.	10,00	2.643,39	26.433,90
03.06	SINAPI-73967/001	Arbusto com altura maior que 1,00m	un.	500,00	67,21	33.605,00
03.07	SINAPI-73916/002	Placa esmaltada p/ identificação e poste de madeira (Placa de ônibus=03un; Ciclovia=06un; Ruas=14un)	un.	23,00	223,52	5.140,96
03.08	SINAPI-72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	920,32	15,02	13.823,21
03.09	SINAPI-9537	Limpeza final da obra	m²	5.321,27	1,17	6.225,89
		Total do Item				106.042,26
TOTAL DA OBRA R\$						502.500,00
R\$ 502.500,00 (Quinhentos e dois mil e quinhentos reais)						